

Usługi Remontowo-Budowlane
Piotr Gajewski
87-330 Jabłonowo Pomorskie
ul. Kościelna 16

KOSZTORYS OFERTOWY

Tytuł: Remont pomieszczeń

Branża: Budowlana

Kod CPV: 4500000-7 Roboty budowlane

Lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35

Inwestor: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35

Opracował: Piotr Gajewski

Data i podpis Wykonawcy:

Data i podpis Inwestora:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		1. SALA NR 1				
		1.1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,799		0,00
2	KNR 4-01 1204-08 (analogia)	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami (zdjęcie wyposażenia, wykucie kołków itp.)	m2	49,299		0,00
3	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie zbędnego wyposażenia meblowego z sali	rg	1		0,00
	Razem					0,00
		1.2. Stolarka				
4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m2	1,8		0,00
5	KNNR 2 1104-02 (analogia)	Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczeltek (jednoskrzydłowe o wym. 90x200cm, pełne z wymiana listwy progowej)	m2	1,8		0,00
	Razem					0,00
		1.3. Sufity				
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,799		0,00
7	KNNRKB 7 1134/2	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	18,799		0,00
8	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	18,799		0,00
	Razem					0,00
		1.4. Ściany				
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1		0,00
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach	szt.	1		0,00
11	ZKNR C-2.1 0817.06	Naprawa rys - szpachlowanie powierzchniowe	m	2		0,00

12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	51,504		0,00
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pod malowanie	m ²	52,504		0,00
14	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	53,504		0,00
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	18,88		0,00
16	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	2,2		0,00
17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, parapety wewnętrzne z PCV szer. do 30 cm i gr. 2 cm wraz z obróbkami tynkarskimi muru	m	2,2		0,00
	Razem					0,00
		1.5. Posadzki				
18	KNR 4-01u1 0700/02	Mechaniczne szlifowanie parkietu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	19,204		0,00
19	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek - lakier bezbarwny matowy, do parkietu o wysokiej wytrzymałości (na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych, szybko schnący)	m ²	19,204		0,00
	Razem					0,00
		1.6. Wywóz gruzu				
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,18		0,00
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km ponad 1km	m ³	0,18		0,00
22	Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m ³	0,18		0,00
	Razem					0,00
		1.7. Instalacje elektryczne				

23	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	2		0,00
24	Kalkulacja indywidualna wg KSNR 5 t.0405/06 1995	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm ² na podłożu betonowym, z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołów z pomiarów - oprawa rastrowa natynkowa LED 236 NT (stopień szczelności: IP20, źródło światła: świetlówki LED T8 G13)	wypustów	2		0,00
25	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	rg	10		0,00
26	KNNR 9 0501-03	Demontaż i ponowny montaż czujek z odłączeniem i podłączeniem przewodów zasilających	szt.	1		0,00
27	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² na wyłączniki wraz z badaniem obwodów i sporządzeniem protokołu z pomiarów (wyłącznik 1 biegunowy)	wypustów	1		0,00
28	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym, wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (gniazdo n/t podwójne 2x2p+z)	wypustów	4		0,00
29	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami UPT 5e na gniazdo 2xRJ45 kat. 5e z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów	wypustów	2		0,00
30	KNR 5-08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek kablowych do kabli instalacyjnych internetowych	m	10		0,00
31	KNR 5-08 0212-01	Układanie w gotowych korytach kabla (przewód (skretka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e)	m	11		0,00
32	KNNR 3 0304-02	Wykucie wnęk, bruzd, otworów dla wykonania robót instalacyjnych wraz z ich ponownym zamurowaniem i otynkowaniem w ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,05		0,00
	Razem					0,00

2. SALA NR 2						
2.1. Roboty przygotowawcze						
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,799		0,00
2	KNR 4-01 1204-08 (analogia)	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami (zdjęcie wyposażenia, wykucie kołków itp.)	m2	49,299		0,00
3	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie zbędnego wyposażenia meblowego z sali	rg	1		0,00
Razem						0,00
2.2. Stolarka						
4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m2	1,8		0,00
5	KNNR 2 1104-02 (analogia)	Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelkę (jednoskrzydłowe o wym. 90x200cm, pełne z wymiana listwy progowej)	m2	1,8		0,00
Razem						0,00
2.3. Sufity						
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,799		0,00
7	KNNRKB 7 1134/2	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	18,799		0,00
8	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	18,799		0,00
Razem						0,00
2.4. Ściany						
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1		0,00
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	1		0,00
11	ZKNR C-2.1 0817.06	Naprawa rys - szpachlowanie powierzchniowe	m	2		0,00

12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,504		0,00
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pod malowanie	m2	52,504		0,00
14	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	53,504		0,00
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	18,88		0,00
16	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	2,2		0,00
17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, parapety wewnętrzne z PCV szer. do 30 cm i gr.	m	2,2		0,00
	Razem					0,00
		2.5. Posadzki				
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,256		0,00
19	ZKNR C-2.1 0801/05	Czyszczenie ręczne podłoża betonowego	m2	18,256		0,00
20	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	18,256		0,00
21	Analiza własna wg NNRNKB 8 t. 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem na podkładzie z pianki poliurenowej i izolacji z folii (panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, ścieralność klasa min AC4)	m2	18,256		0,00
	Razem					0,00
		2.6. Wywóz gruzu				
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,18		0,00
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km ponad 1km	m3	0,18		0,00
24	Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,18		0,00
	Razem					0,00
		2.7. Instalacje elektryczne				
25	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	2		0,00

26	Kalkulacja indywidualna wg KSNR 5 t.0405/06 1995	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm ² na podłożu betonowym, z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołów z pomiarów - oprawa rastrowa natynkowa LED 236 NT (stopień szczelności: IP20, źródło światła: świetlówki LED T8 G13)	wypustów	2		0,00
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	rg	10		0,00
28	KNNR 9 0501-03	Demontaż i ponowny montaż czujek z odłączeniem i podłączeniem przewodów zasilających	szt.	1		0,00
29	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² na wyłączniki wraz z badaniem obwodów i sporządzeniem protokołu z pomiarów (wyłącznik 1 biegunowy)	wypustów	1		0,00
30	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm ² na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym, wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (gniazdo n/t podwójne 2x2p+z)	wypustów	4		0,00
31	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami UPT 5e na gniazdo 2xRJ45 kat. 5e z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów	wypustów	2		0,00
32	KNR 5-08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek kablowych do kabli instalacyjnych internetowych	m	10		0,00
33	KNR 5-08 0212-01	Układanie w gotowych korytach kabla (przewód (skretka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e)	m	11		0,00
34	KNNR 3 0304-02	Wykucie wnęk, bruzd, otworów dla wykonania robót instalacyjnych wraz z ich ponownym zamurowaniem i otynkowaniem w ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,05		0,00
	Razem					0,00
	3. SALA NR 3					
	3.1. Roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	18,799		0,00
2	KNR 4-01 1204-08 (analogia)	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami (zdjęcie wyposażenia, wykucie kołków itp.)	m ²	49,299		0,00
3	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie zbędnego wyposażenia meblowego z sali	rg	1		0,00
	Razem					0,00

		3.2. Stolarka				
4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m2	1,8		0,00
5	KNNR 2 1104-02 (analogia)	Drzwi wejściowe z okleiną naturalną z ościeżnicą z kompletem okuć, zamków i klamką oraz uszczelkę (jednoskrzydłowe o wym. 90x200cm, pełne z wymiana listwy progowej)	m2	1,8		0,00
	Razem					0,00
		3.3. Sufity				
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,799		0,00
7	KNNRKB 7 1134/2	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie powierzchni pod malowanie	m2	18,799		0,00
8	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	18,799		0,00
	Razem					0,00
		3.4. Ściany				
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1		0,00
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	1		0,00
11	ZKNR C-2.1 0817.06	Naprawa rys - szpachlowanie powierzchniowe	m	2		0,00
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,504		0,00
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pod malowanie	m2	52,504		0,00
14	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	53,504		0,00
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	18,88		0,00
16	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m	2,2		0,00
17	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, parapety wewnętrzne z PCV szer. do 30 cm i gr. 2 cm wraz z obróbkami tynkarskimi muru	m	2,2		0,00
	Razem					0,00
		3.5. Posadzki				
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,256		0,00
19	ZKNR C-2.1 0801/05	Czyszczenie ręczne podłoża betonowego	m2	18,256		0,00
20	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	18,256		0,00
21	Analiza własna wg NNRNKB 8 t. 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem na podkładzie z pianki poliurenowej i izolacji z folii (panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, ścieralność klasa min AC4)	m2	18,256		0,00
	Razem					0,00
		3.6. Wywóz gruzu				

22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,18		0,00
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km ponad 1km	m3	0,18		0,00
24	Analiza własna	Koszt obsługi wysypiska i utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3	0,18		0,00
	Razem					0,00
		3.7. Instalacje elektryczne				
25	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	2		0,00
26	Kalkulacja indywidualna wg KSNR 5 t.0405/06 1995	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDY 3x1,5mm2 na podłożu betonowym, z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołów z pomiarów - oprawa rastrowa natynkowa LED 236 NT (stopień szczelności: IP20, źródło światła: świetlówki LED T8 G13)	wypustów	2		0,00
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu	rg	10		0,00
28	KNNR 9 0501-03	Demontaż i ponowny montaż czujek z odłączeniem i podłączeniem przewodów zasilających	szt.	1		0,00
29	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na wyłączniki wraz z badaniem obwodów i sporządzeniem protokołu z pomiarów (wyłącznik 1 biegunowy)	wypustów	1		0,00
30	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym, wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów (gniazdo n/t podwójne2x2p+z)	wypustów	4		0,00
31	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami UPT 5e na gniazdo 2xRJ45 kat. 5e z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów	wypustów	2		0,00
32	KNR 5-08 0705-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek kablowych do kabli instalacyjnych internetowych	m	10		0,00
33	KNR 5-08 0212-01	Układanie w gotowych korytkach kabla (przewód (skretka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e)	m	11		0,00
34	KNNR 3 0304-02	Wykucie wnęk, bruzd, otworów dla wykonania robót instalacyjnych wraz z ich ponownym zamurowaniem i otynkowaniem w ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,05		0,00
	Razem					0,00
	Razem Sala nr 1					0,00
	Razem Sala nr 2					0,00
	Razem Sala nr 3					0,00

		RAZEM netto				0,00
		VAT 8 %				0,00
		OGÓŁEM brutto:				0,00

Data: 20.05.2020